

Primeira prova de laboratório – PROVA PRÁTICA BANCADA 1

Nome: _____

Nome: _____

1. Especifique a pressão na seção de saída da bomba para o ponto de shut-off.
2. Considerando a vazão para a posição da válvula globo que corresponda a pressão na seção de saída da bomba aproximadamente igual a $70\% \pm 5\%$ da pressão nesta seção no ponto de shut-off, colete os dados para a determinação da perda de carga antes da bomba e para estimar a vazão pelo diagrama de Rouse.